

PRELIMINARES							
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
A	REPLANTEO CIMENTACIÓN	HILO	ML	225.98			225.98
		CABALLETES	UND				32
		MOJONES ACERO 3/4	UND	1			70
	EXCAVACIÓN	TIERRA	M3	301.07	0.5	1	150.535
B	REPLANTEO CIMENTACIÓN	HILO	ML	262.34			262.34
		CABALLETES	UND				126
		MOJONES ACERO 3/4	UND	1			115
	EXCAVACIÓN	TIERRA	M3	395.22	0.5	1	197.61
C	REPLANTEO CIMENTACIÓN	HILO	ML	243.54			243.54
		CABALLETES	UND				36
		MOJONES ACERO 3/4	UND	1			84
	EXCAVACIÓN	TIERRA	M3	243.54	0.5	1	121.77

CIMENTACIÓN							
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
A	EXCAVACIÓN ZAPATAS	TIERRA	M3	1.8	1.8	1	38.88
	SOLADO DE LIMPIEZA ZAPATAS	CONCRETO POBRE	M3	1.8	1.8	0.1	3.888
	ARMADO DE ACERO ZAPATAS	ALAMBRE #18	KG				17.46
		ACERO REFUERZO #6	ML	388.8			388.8
		DISTANCIADORES	UND				1252
	FUNDIDO DE CONCRETO ZAPATAS	ARENA	M3	1.8	1.8	1	21.77
		CEMENTO	KG	1.8	1.8	1	13608
		GRAVA	M3	1.8	1.8	1	32.65

	<b>EXCAVACIÓN VGC</b>	TIERRA	M3	389.53	0.5	0.95	185.02675
	<b>SOLADO DE LIMPIEZA VGC</b>	CONCRETO POBRE	M3	389.53	0.5	0.1	19.4765
	<b>ARMADO ACERO VGC</b>	ALAMBRE #18	KG				65.32
		ACERO REFUERZO #6	ML	1558			1558
		ESTRIBOS #4	UND				7790
	<b>FUNDIDO CONCRETO VGC</b>	ARENA	M3	389.53	0.5	0.95	103.56
		CEMENTO	KG	389.53	0.5	0.95	64759
		GRAVA	M3	389.53	0.5	0.95	155.42
	B	<b>EXCAVACION ZAPATAS 1</b>	TIERRA	M3	1.8	1.8	1
<b>EXCAVACION DE ZAPATAS 2</b>		TIERRA	M3	268.52	1.8	1	483.336
<b>SOLADO DE LIMPIEZA ZAPATAS 1</b>		CONCRETO POBRE	M3	1.8	1.8	0.1	5.83
<b>SOLADO DE LIMPIEZA ZAPATAS 2</b>		CONCRETO POBRE	M3	268.52	1.8	0.1	48.3336
<b>ARMADO ACEROS ZAPATA 1</b>		ALAMBRE #18	KG				34.98
		ACERO REFUERZO #6	ML	583.2			583.2
<b>ARMADO ACEROS ZAPATA 2</b>		ALAMBRE #18	KG				49.23
		ACERO REFUERZO #6	ML	1074			1074
<b>FUNDIDO CONCRETO ZAPATA 1</b>		ARENA	M3	1.8	1.8	1	32.65
		CEMENTO	KG	1.8	1.8	1	20412
		GRAVA	M3	1.8	1.8	1	48.98

	<b>FUNDIDO CONCRETO ZAPATA 2</b>	ARENA	M3	268.52	1.8	1	270.66816	
		CEMENTO	KG	268.52	1.8	1	169167.6	
		GRAVA	M3	268.52	1.8	1	406.00224	
	<b>EXCAVACION VGC</b>	TIERRA	M3	636.77	0.5	0.95	302.46575	
	<b>SOLADO DE LIMPIEZA VGC</b>	CONCRETO POBRE	M3	636.77	0.5	0.95	302.46575	
	<b>ARMADO DE ACEROS VGC</b>	ALAMBRE #18	KG				104.5	
		ACERO REFUERZO #6	ML	2547			2547	
		ESTRIBOS #4	UND		0.4	0.8	12735	
	<b>FUNDIDO CONCRETO VGC</b>	ARENA	M3	636.77	0.5	0.95	169.38082	
		CEMENTO	KG	636.77	0.5	0.95	105863.013	
		GRAVA	M3	636.77	0.5	0.95	254.07123	
	C	<b>EXCAVACION DE ZAPATAS</b>	TIERRA	M3	127.02	1.8	1	228.636
		<b>SOLADO DE LIMPIEZA ZAPATAS</b>	CONCRETO POBRE	M3	127.02	1.8	0.1	22.8636
<b>ARMADO DE ACERO ZAPATAS</b>		ALAMBRE #18	KG				22.86	
		ACERO REFUERZO #6	ML	508.08			508.08	
<b>FUNDIDO DE CONCRETO ZAPATAS</b>		ARENA	M3	127.02	1.8	1	128.03616	
		CEMENTO	KG	127.02	1.8	1	80022.6	
		GRAVA	M3	127.02	1.8	1	192.05424	
<b>EXCAVACIÓN VGC</b>		TIERRA	M3	432.58	0.5	0.95	205.4755	
<b>ARMADO ACEROS VGC</b>		ALAMBRE #18	KG				389.29	
		ESTRIBOS #4	UND				8651	

	ACEROS VGC	ACERO REFUERZO #6	ML	1730			1730
	FUNDIDO CONCRETO VGC	ARENA	M3	432.58	0.5	0.95	115.06628
		CEMENTO	KG	432.58	0.5	0.95	71916.425
		GRAVA	M3	432.58	0.5	0.95	172.59942
	SOLADO DE LIMPIEZA VGC	CONCRETO POBRE	M3	432.58	0.5	0.1	21.629

ESTRUCTURA							
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
A	ARMADO ACERO COLUMNAS	ACERO REFUERZO #6	ML	576			576
		ESTRIBOS #4	UND				2880
		ALAMBRE #18	KG				25.92
	FUNDIDO CONCRETO COLUMNAS	ARENA	M3	0.4	0.4	6	6.4512
		CEMENTO	KG	0.4	0.4	6	4032
		GRAVA	M3	0.4	0.4	6	9.6768
	INSTALACIÓN MURO ESTRUCTURAL	ACERO DE REFUERZO #6	ML	0.4			928.32
		NUCLEO EPS	M2	103.8		9	934.2
		MALLA ELECTROSOLDADA 4MM	M2	103.8		9	1868.4
	FUNDIDA CONCRETO 3000PSI MURO ESTRUCTURAL	ARENA	M3	103.8	0.1	9	156.9456
		CEMENTO	KG	103.8	0.1	9	98091
		GRAVA	M3	103.8	0.1	9	235.4184
	ARMADO ACERO VIGAS	ACERO REFUERZO #6	ML	1712.46	0.5	0.95	6849.84

	<b>DE ENTREPISO</b>	ALAMBRE #18	KG				136.99
		ESTRIBOS #4	UND				8562
	<b>FUNDIDO CONCRETO VIGAS ENTREPISO</b>	ARENA	M3	1712.46	0.5	0.95	455.51436
		CEMENTO	KG	1712.46	0.5	0.95	284696.475
		GRAVA	M3	1712.46	0.5	0.95	683.27154
	<b>INSTALACIÓN PLACA COLABORANTE</b>	PLACA COLABORANTE METAL DECK	M2				6241.88
	<b>FUNDIDO MORTERO DE NIVEL</b>	CEMENTO	KG	6241.88		0.1	218465.8
		ARENA	M3	6241.88		0.1	349.54528
		GRAVA	M3	6241.88		0.1	524.31792
<b>ARMADO ACERO COLUMNAS</b>	ACERO DE REFUERZO #6	ML	1296			1296	
	ALAMBRE #18	KG				25.92	
	ESTRIBOS #4	UND				6480	
<b>FUNDIDA CONCRETO 3000PSI COLUMNAS</b>	ARENA	M3	0.4	0.4	9	14.5152	
	CEMENTO	KG	0.4	0.4	9	9072	
	GRAVA	M3	0.4	0.4	9	21.7728	
<b>INSTALACIÓN MURO ESTRUCTURAL</b>	ACERO DE REFUERZO #6	ML	0.4			1085.86	
	NUCLEO EPS	M2	814.4		12	9772.8	
	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM	M2	814.4		12	19545.6	
<b>FUNDIDA CONCRETO 3000 PSI MURO ESTRUCTURAL</b>	ARENA	M3	814.4	0.1	12	547.2768	
	CEMENTO	KG	814.4	0.1	12	342048	

B

	<b>ESTRUCTURAL</b>	GRAVA	M3	814.4	0.1	12	820.9152
	<b>ARMADO ACERO VIGAS DE ENTREPISO</b>	ACERO DE REFUERZO #6	ML	8559.72			8559.72
		ALAMBRE #18	KG				171.19
		ESTRIBOS #4	UND		0.5	0.95	10165
	<b>FUNDIDA CONCRETO VIGAS DE ENTREPISO</b>	ARENA	M3	2139.93	0.5	0.95	569.22138
		CEMENTO	KG	2139.93	0.5	0.95	355763.363
		GRAVA	M3	2139.93	0.5	0.95	853.83207
	<b>INSTALACIÓN PLACA COLABORANTE</b>	PLACA COLABORANTE METAL DECK	M2	10036.61			10036.61
	<b>FUNDIDO MORTERO DE NIVEL</b>	ARENA	M3	10036.61		0.1	562.05016
		CEMENTO	KG	10036.61		0.1	351281.35
		GRAVA	M3	10036.61		0.1	843.07524
C	<b>INSTALACIÓN MURO ESTRUCTURAL</b>	ACERO DE REFUERZO #6	ML	2042.13			2042.13
		NUCLEO EPS	M2	765.8		3	2297.4
		MALLA ELECTROSOLDADA 4MM	M2	765.8		3	4594.8
	<b>FUNDIDA CONCRETO 3000 PSI MURO ESTRUCTURAL</b>	ARENA	M3	765.8	0.1	3	128.6544
		CEMENTO	KG	765.8	0.1	3	80409
		GRAVA	M3	765.8	0.1	3	192.9816
	<b>ARMADO ACERO VIGAS DE ENTREPISO</b>	ACERO DE REFUERZO #6	ML	15932.18			15932.18
		ALAMBRE #18	KG				318.64
		ESTRIBOS #4	UND				19915

	<b>FUNDIDO CONCRETO VIGAS ENTREPISO</b>	ARENA	M3	3983.07	0.5	0.95	1059.49662
		CEMENTO	KG	3983.07	0.5	0.95	662185.388
		GRAVA	M3	3983.07	0.5	0.95	1589.24493
	<b>INSTALACIÓN PLACA COLABORANTE</b>	PLACA COLABORANTE METAL DECK	M2				7720.94
	<b>FUNDIDA DE MORTERO DE NIVEL</b>	ARENA	M3	7720.94		0.1	432.37264
		CEMENTO	KG	7720.94		0.1	270232.9
		GRAVA	M3	7720.94		0.1	648.55896

<b>MUROS DIVISORIOS</b>							
<b>ZONA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>LARGO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>ALTO</b>	<b>TOTAL</b>
A	<b>INSTALACIÓN ESTRUCTURA DRYWALL</b>	RIEL SUPERIOR	ML	942.84			942.84
		RIEL INFERIOR	ML	942.84			942.84
		PARALES	ML	4714			4714
		LÁMINA DRYWALL	M2	942.84		3	2828.52
		FIBRA AISLANTE	M3	942.84	0.12	3	339.4224
B	<b>INSTALACIÓN ESTRUCTURA DRYWALL</b>	RIEL SUPERIOR	ML	1033.54			1033.54
		RIEL INFERIOR	ML	1033.54			1033.54
		PARALES	ML	5167.7			5167.7
		LÁMINA DRYWALL	M2	1033.54		3	3100.62
		FIBRA AISLANTE	M3	1033.54	0.12	3	372.0744
C	<b>INSTALACIÓN ESTRUCTURA DRYWALL</b>	RIEL SUPERIOR	ML	1135.14			1135.14
		RIEL INFERIOR	ML	1135.14			1135.14
		PARALES	ML	1891.9		3	5675.7
		LÁMINA DRYWALL	M2	1891.9		3	5675.7
		FIBRA AISLANTE	M3	1891.9	0.12	3	681.084

<b>INSTALACIONES</b>							
<b>ZONA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>LARGO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>ALTO</b>	<b>TOTAL</b>
		YEE	UND				108

A	INSTALACIÓN SANITARIA	CODO 45 GRADOS	UND				42
		SOSCO	UND				90
		TRAMPA OLORES	UND				153
		CIFÓN	UND				54
		TUBERIA 3"	ML	377.16			377.16
		TUBERÍA 5"	ML	332.1			332.1
		TUBERÍA 4"	ML	143.22			143.22
		UNIÓN 3"	UND				125
		UNIÓN 4"	UND				47
		UNIÓN 5"	UND				110
		TRAMPA GRASAS	UND				4
		TEE	UND				138
	INSTALACIÓN HIDRÁULICA	CODO 90 GRADOS	UND				320
		UNIÓN 1/2"	UND				138
		UNIÓN 3/4"	UND				108
		LLAVE DE PASO	UND				8
		TUBERÍA PVC 3/4"	ML				325.9
		TUBERÍA PVC 1/2"	ML				415.98
		TUBERÍA PVC 1"	ML				276.57
		UNIÓN 1"	UND				46
		TANQUES DE RESERVA	M2	16.59	6.32	1	104.8488
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA	SALIDAS DE LUZ	UND			
	INTERRUPTOR DOBLE		UND				25
	INTERRUPTOR SENCILLO		UND				68
	INTERRUPTOR CONMUTABLE		UND				8
	CAJAS DE REPARTICIÓN		UND				224
	CAJAS DE TOMA		UND				56
	TOMACORRIENTE		UND				56
	CURVAS		UND				176
	TUBERIA 1/2" SEMIPESADA		ML	204.32			204.32
	TUBERÍA 1/2" PESADA		ML	325.87			325.87
	ALAMBRE # 12 BLANCO		ML	1590.57			1590.57



B	INSTALACIÓN SANITARIA	YEE	UND			172
		CODO 45 GRADOS	UND			60
		SOSCO	UND			86
		TRAMPA OLORES	UND			86
		CIFÓN	UND			86
		TUBERIA 3"	ML	351.68		351.68
		TUBERÍA 5"	ML	446.04		446.04
		TUBERÍA 4"	ML	105.96		105.96
		UNIÓN 3"	UND			117
		UNIÓN 4"	UND			35
		UNIÓN 5"	UND			148
		TRAMPA GRASAS	UND			4
	INSTALACIÓN HIDRÁULICA	TEE	UND			208
		CODO 90 GRADOS	UND			312
		UNIÓN 1/2"	UND			155
		UNIÓN 3/4"	UND			137
		LLAVE DE PASO	UND			12
		TUBERÍA PVC 3/4"	ML			412.98
		TUBERÍA PVC 1/2"	ML			467.63
		TUBERÍA PVC 1"	ML			325.8
		UNIÓN 1"	UND			108
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	SALIDAS DE LUZ	UND			168
		INTERRUPTOR DOBLE	UND			76
		INTERRUPTOR SENCILLO	UND			64
		INTERRUPTOR CONMUTABLE	UND			12
		CAJAS DE REPARTICIÓN	UND			361
		CAJAS DE TOMA	UND			84
		TOMACORRIENTE	UND			92
		CURVAS	UND			342
		TUBERIA 1/2" SEMIPESADA	ML	345.56		345.56
		TUBERÍA 1/2" PESADA	ML	302.24		302.24
		ALAMBRE # 12 BLANCO	ML	1943.4		1943.4

C	INSTALACIÓN SANITARIA	YEE	UND			258
		CODO 45 GRADOS	UND			72
		SOSCO	UND			176
		TRAMPA OLORES	UND			176
		CIFÓN	UND			176
		TUBERIA 3"	ML	546.56		546.56
		TUBERÍA 5"	ML	125.45		125.45
		TUBERÍA 4"	ML	179.7		179.7
		UNIÓN 3"	UND			182
		UNIÓN 4"	UND			59
		UNIÓN 5"	UND			41
		TRAMPA GRASAS	UND			17
	INSTALACIÓN HIDRÁULICA	TEE	UND			192
		CODO 90 GRADOS	UND			254
		UNIÓN 1/2"	UND			73
		UNIÓN 3/4"	UND			144
		LLAVE DE PASO	UND			42
		TUBERÍA PVC 3/4"	ML	432.9		432.9
		TUBERÍA PVC 1/2"	ML	221.46		221.46
		TUBERÍA PVC 1"	ML	134.65		134.65
		UNIÓN 1"	UND			44
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	SALIDAS DE LUZ	UND			167
		INTERRUPTOR DOBLE	UND			34
		INTERRUPTOR SENCILLO	UND			21
		INTERRUPTOR CONMUTABLE	UND			17
		CAJAS DE REPARTICIÓN	UND			243
		CAJAS DE TOMA	UND			145
		TOMACORRIENTE	UND			145
		CURVAS	UND			423
		TUBERIA 1/2" SEMIPESADA	ML	284.32		284.32
		TUBERÍA 1/2" PESADA	ML	290.07		290.07
		ALAMBRE # 12 BLANCO	ML	1154.53		1154.53

ACABADOS								
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL	
A	ACABADO MUROS	ESTUCO	M2	942.84		9	8485.56	
		PINTURA BLANCA	M2	942.84		9	8485.56	
		AISLANTE ACÚSTICO	M2	194.76		6	1168.56	
		BALDOSA .03*0,6	M2	284.22		3	852.66	
	ACABADO PISOS	ALFOMBRA	M2					831.96
		BALDOSA .03*0,6	M2					582.36
		ENCAUCHADO INDUSTRIAL	M2					942.03
		LADRILLO	M2	109.29	13.08			1429.5132
		ACABADO FINO	M2					628.12
	VENTANERÍA	VIDRIO 6 MM	M2	106.72			3	320.16
		PERFILERÍA ALUMINIO	ML	265.76				265.76
	CARPINTERÍA	PUERTAS ABATIBLES	UND					48
B	ACABADO MUROS	ESTUCO	M2	1033.54		3	3100.62	
		PINTURA BLANCA	M2	1033.54		3	3100.62	
		BALDOSA .03*0,6	M2	284.22		3	852.66	
	ACABADO PISOS	BALDOSA .03*0,6	M2					582.36
		ENCAUCHADO INDUSTRIAL	M2					435.03
		LADRILLO	M2					1765.03
		ACABADO FINO	M2					427.17
	VENTANERÍA	VIDRIO 6 MM	M2	261.71			3	785.13
		PERFILERÍA ALUMINIO	ML	652.5				652.5
	CARPINTERÍA	PUERTAS ABATIBLES	UND					63
C	ACABADO MUROS	ESTUCO	M2	1135.14		3	3405.42	
		PINTURA BLANCA	M2	1135.14		3	3405.42	
		BALDOSA .03*0,6	M2					852.66
		BALDOSA .03*0,6	M2					582.36
		ENCAUCHADO INDUSTRIAL	M2					726.98
		LADRILLO	M2					184.56
		ACABADO FINO	M2					114.53

	<b>VENTANERÍA</b>	VIDRIO 6 MM	M2	126.03		3	378.09
		PERFILERÍA ALUMINIO	ML	315			315
	<b>CARPINTERÍA</b>	PUERTAS ABATIBLES	UND				31

PRELIMINARES						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
A	REPLANTEO CIMENTACIÓN	HILO	ML	\$ 188.00	\$ 42,484.24	
		CABALLETES	UND	\$ 8,000.00	\$ 256,000.00	
		MOJONES ACERO 3/4	UND	\$ 11,633.00	\$ 814,310.00	
B	REPLANTEO CIMENTACIÓN	HILO	ML	\$ 188.00	\$ 49,319.92	
		CABALLETES	UND	\$ 8,000.00	\$ 1,008,000.00	
		MOJONES ACERO 3/4	UND	\$ 11,633.00	\$ 1,337,795.00	
C	REPLANTEO CIMENTACIÓN	HILO	ML	\$ 188.00	\$ 45,785.52	
		CABALLETES	UND	\$ 8,000.00	\$ 288,000.00	
		MOJONES ACERO 3/4	UND	\$ 11,633.00	\$ 977,172.00	
					\$ 4,818,866.68	

CIMENTACIÓN						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
A	SOLADO DE LIMPIEZA ZAPATAS	CONCRETO POBRE	M3	\$ 72,000.00	\$ 279,936.00	
	ARMADO DE ACERO ZAPATAS	ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 199,044.00	
		ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 468,504.00	
		DISTANCIADORES	UND	\$ 540.00	\$ 676,080.00	
	FUNDIDO DE CONCRETO ZAPATAS	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 1,814,159.41	
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 7,753,838.40	
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 2,775,250.00	
	SOLADO DE LIMPIEZA VGC	CONCRETO POBRE	M3	\$ 72,000.00	\$ 1,402,308.00	

	<b>ARMADO ACERO VGC</b>	ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 744,648.00
		ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 1,877,390.00
		ESTRIBOS #4	UND	\$ 14,732.00	\$ 114,762,280.00
	<b>FUNDIDO CONCRETO VGC</b>	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 8,629,965.48
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 36,899,678.20
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 13,210,700.00
B	<b>SOLADO DE LIMPIEZA ZAPATAS 1</b>	CONCRETO POBRE	M3	\$ 72,000.00	\$ 419,760.00
	<b>SOLADO DE LIMPIEZA ZAPATAS 2</b>	CONCRETO POBRE	M3	\$ 72,000.00	\$ 3,480,019.20
	<b>ARMADO ACEROS ZAPATA 1</b>	ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 398,772.00
		ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 702,756.00
	<b>ARMADO ACEROS ZAPATA 2</b>	ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 561,222.00
		ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 1,294,170.00
	<b>FUNDIDO CONCRETO ZAPATA 1</b>	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 2,720,822.45
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 11,630,757.60
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 4,163,300.00
	<b>FUNDIDO CONCRETO ZAPATA 2</b>	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 22,555,589.78
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 96,391,698.48
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 34,510,190.40
	<b>SOLADO DE LIMPIEZA VGC</b>	CONCRETO POBRE	M3	\$ 72,000.00	\$ 21,777,534.00
	<b>ARMADO DE ACEROS VGC</b>	ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 1,191,300.00
		ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 3,069,135.00
ESTRIBOS #4		UND	\$ 14,732.00	\$ 187,612,020.00	
<b>FUNDIDO CONCRETO VGC</b>	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 14,115,011.87	
	CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 60,320,744.52	

	CONCRETO VGC	GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 21,596,054.55
C	SOLADO DE LIMPIEZA ZAPATAS	CONCRETO POBRE	M3	\$ 72,000.00	\$ 1,646,179.20
	ARMADO DE ACERO ZAPATAS	ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 260,604.00
		ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 612,236.40
	FUNDIDO DE CONCRETO ZAPATAS	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 10,669,637.32
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 45,596,877.48
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 16,324,610.40
	ARMADO ACEROS VGC	ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 4,437,906.00
		ESTRIBOS #4	UND	\$ 14,732.00	\$ 127,446,532.00
		ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 2,084,650.00
	FUNDIDO CONCRETO VGC	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 9,588,818.31
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 40,977,978.97
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 14,670,950.70
	SOLADO DE LIMPIEZA VGC	CONCRETO POBRE	M3	\$ 72,000.00	\$ 1,557,288.00
					\$ 955,878,908.12

ESTRUCTURA						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
	ARMADO ACERO COLUMNAS	ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 694,080.00	
		ESTRIBOS #4	UND	\$ 14,732.00	\$ 42,428,160.00	
		ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 295,488.00	
	FUNDIDO CONCRETO COLUMNAS	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 537,597.85	
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 4,032.00	
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 822,528.00	
	INSTALACIÓN	ACERO DE REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 1,118,625.60	

A	<b>INSTALACION MURO ESTRUCTURAL</b>	NUCLEO EPS	M2	\$ 39,995.00	\$ 37,363,329.00
		MALLA ELECTROSOLDADA 4MM	M2	\$ 9,850.00	\$ 18,403,740.00
	<b>FUNDIDA CONCRETO 3000PSI MURO</b>	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 13,078,747.68
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 55,892,251.80
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 20,010,564.00
	<b>ARMADO ACERO VIGAS DE ENTREPISO</b>	ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 8,254,057.20
		ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 1,561,686.00
		ESTRIBOS #4	UND	\$ 14,732.00	\$ 126,135,384.00
	<b>FUNDIDO CONCRETO VIGAS ENTREPISO</b>	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 37,959,378.16
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 162,220,051.46
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 58,078,080.90
	<b>INSTALACIÓN PLACA COLABORANTE</b>	PLACA COLABORANTE METAL DECK	M2	\$ 186,052.00	\$ 1,161,314,257.76
	<b>FUNDIDO MORTERO DE NIVEL</b>	CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 124,481,812.84
		ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 29,128,656.82
GRAVA		M3	\$ 85,000.00	\$ 44,567,023.20	
<b>ARMADO ACERO COLUMNAS</b>	ACERO DE REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 1,561,680.00	
	ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 295,488.00	
	ESTRIBOS #4	UND	\$ 14,732.00	\$ 95,463,360.00	
<b>FUNDIDA CONCRETO 3000PSI COLUMNAS</b>	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 1,209,595.16	
	CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 5,169,225.60	
	GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 1,850,688.00	
<b>INSTALACIÓN MURO</b>	ACERO DE REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 1,308,461.30	
	NUCLEO EPS	M2	\$ 39,995.00	\$ 390,863,136.00	



B	<b>MURO ESTRUCTURAL</b>	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM	M2	\$ 9,850.00	\$ 192,524,160.00
	<b>FUNDIDA CONCRETO 3000 PSI MURO ESTRUCTURAL</b>	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 45,606,217.57
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 194,898,950.40
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 69,777,792.00
	<b>ARMADO ACERO VIGAS DE ENTREPISO</b>	ACERO DE REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 10,314,462.60
		ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 1,951,566.00
		ESTRIBOS #4	UND	\$ 14,732.00	\$ 149,750,780.00
	<b>FUNDIDA CONCRETO VIGAS DE ENTREPISO</b>	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 47,434,925.26
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 202,713,963.95
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 72,575,725.95
	<b>INSTALACIÓN PLACA COLABORANTE</b>	PLACA COLABORANTE METAL DECK	M2	\$ 186,052.00	\$ 1,867,331,363.72
	<b>FUNDIDO MORTERO DE NIVEL</b>	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 46,837,325.98
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 200,160,113.23
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 71,661,395.40
C	<b>INSTALACIÓN MURO ESTRUCTURAL</b>	ACERO DE REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 2,460,766.65
		NUCLEO EPS	M2	\$ 39,995.00	\$ 91,884,513.00
		MALLA ELECTROSOLDADA 4MM	M2	\$ 9,850.00	\$ 45,258,780.00
	<b>FUNDIDA CONCRETO 3000 PSI MURO ESTRUCTURAL</b>	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 10,721,157.12
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 45,817,048.20
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 16,403,436.00
	<b>ARMADO ACERO VIGAS DE ENTREPISO</b>	ACERO DE REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 19,198,276.90
		ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 3,632,496.00

	<b>ENTREPISO</b>	ESTRIBOS #4	UND	\$ 14,732.00	\$ 293,387,780.00	
	<b>FUNDIDO CONCRETO VIGAS</b>	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 88,291,031.83	
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 377,313,233.80	
	<b>ENTREPISO</b>	GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 135,085,819.05	
	<b>INSTALACIÓN PLACA COLABORANTE</b>	PLACA COLABORANTE METAL DECK	M2	\$ 186,052.00	\$ 1,436,496,328.88	
	<b>FUNDIDA DE MORTERO DE NIVEL</b>	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 36,030,909.21	
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 153,978,706.42	
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 55,127,511.60	
						<b>\$ 8,426,697,703.06</b>

MUROS DIVISORIOS						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
A	<b>INSTALACIÓN ESTRUCTURA DRYWALL</b>	RIEL SUPERIOR	ML	\$ 4,540.00	\$ 4,280,493.60	
		RIEL INFERIOR	ML	\$ 4,540.00	\$ 4,280,493.60	
		PARALES	ML	\$ 4,540.00	\$ 21,401,560.00	
		LÁMINA DRYWALL	M2	\$ 10,703.00	\$ 30,273,649.56	
		FIBRA AISLANTE	M3	\$ 361,724.00	\$ 122,777,228.22	
B	<b>INSTALACIÓN ESTRUCTURA DRYWALL</b>	RIEL SUPERIOR	ML	\$ 4,540.00	\$ 4,692,271.60	
		RIEL INFERIOR	ML	\$ 4,540.00	\$ 4,692,271.60	
		PARALES	ML	\$ 4,540.00	\$ 23,461,358.00	
		LÁMINA DRYWALL	M2	\$ 10,703.00	\$ 33,185,935.86	
		FIBRA AISLANTE	M3	\$ 361,724.00	\$ 134,588,240.27	
C	<b>INSTALACIÓN ESTRUCTURA DRYWALL</b>	RIEL SUPERIOR	ML	\$ 4,540.00	\$ 5,153,535.60	
		RIEL INFERIOR	ML	\$ 4,540.00	\$ 5,153,535.60	
		PARALES	ML	\$ 4,540.00	\$ 25,767,678.00	
		LÁMINA DRYWALL	M2	\$ 10,703.00	\$ 60,747,017.10	
		FIBRA AISLANTE	M3	\$ 361,724.00	\$ 246,364,428.82	

\$ 726,819,697.42

INSTALACIONES						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
A	INSTALACIÓN SANITARIA	YEE	UND	\$ 16,900.00	\$ 1,825,200.00	
		CODO 45 GRADOS	UND	\$ 16,900.00	\$ 709,800.00	
		SOSCO	UND	\$ 14,900.00	\$ 1,341,000.00	
		TRAMPA OLORES	UND	\$ 11,900.00	\$ 1,820,700.00	
		CIFÓN	UND	\$ 21,990.00	\$ 1,187,460.00	
		TUBERIA 3"	ML	\$ 15,173.00	\$ 5,722,648.68	
		TUBERÍA 5"	ML	\$ 45,816.00	\$ 15,215,493.60	
		TUBERÍA 4"	ML	\$ 25,650.00	\$ 3,673,593.00	
		UNIÓN 3"	UND	\$ 29,900.00	\$ 3,737,500.00	
		UNIÓN 4"	UND	\$ 33,900.00	\$ 1,593,300.00	
		UNIÓN 5"	UND	\$ 36,900.00	\$ 4,059,000.00	
	INSTALACIÓN HIDRÁULICA	TEE	UND	\$ 1,650.00	\$ 227,700.00	
		CODO 90 GRADOS	UND	\$ 1,150.00	\$ 368,000.00	
		UNIÓN 1/2"	UND	\$ 400.00	\$ 55,200.00	
		UNIÓN 3/4"	UND	\$ 750.00	\$ 81,000.00	
		LLAVE DE PASO	UND	\$ 24,900.00	\$ 199,200.00	
		TUBERÍA PVC 3/4"	ML	\$ 5,483.00	\$ 1,786,909.70	
		TUBERÍA PVC 1/2"	ML	\$ 3,816.00	\$ 1,587,379.68	
		TUBERÍA PVC 1"	ML	\$ 5,316.00	\$ 1,470,246.12	
	UNIÓN 1"	UND	\$ 1,150.00	\$ 52,900.00		
	SALIDAS DE LUZ	UND	\$ 19,900.00	\$ 2,328,300.00		
	INTERRUPTOR DOBLE	UND	\$ 4,900.00	\$ 122,500.00		

<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	\$ 4,700.00	\$ 319,600.00
	INTERRUPTOR CONMUTABLE	UND	\$ 4,900.00	\$ 39,200.00
	CAJAS DE REPARTICIÓN	UND	\$ 2,500.00	\$ 560,000.00
	CAJAS DE TOMA	UND	\$ 1,400.00	\$ 78,400.00
	TOMACORRIENTE	UND	\$ 4,100.00	\$ 229,600.00
	CURVAS	UND	\$ 23,200.00	\$ 4,083,200.00
	TUBERIA 1/2" SEMIPESADA	ML	\$ 9,900.00	\$ 2,022,768.00
	TUBERÍA 1/2" PESADA	ML	\$ 12,500.00	\$ 4,073,375.00
	ALAMBRE # 12 BLANCO	ML	\$ 2,050.00	\$ 3,260,668.50
<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>	YEE	UND	\$ 16,900.00	\$ 2,906,800.00
	CODO 45 GRADOS	UND	\$ 16,900.00	\$ 1,014,000.00
	SOSCO	UND	\$ 14,900.00	\$ 1,281,400.00
	TRAMPA OLORES	UND	\$ 11,900.00	\$ 1,023,400.00
	CIFÓN	UND	\$ 21,990.00	\$ 1,891,140.00
	TUBERIA 3"	ML	\$ 15,173.00	\$ 5,336,040.64
	TUBERÍA 5"	ML	\$ 45,816.00	\$ 20,435,768.64
	TUBERÍA 4"	ML	\$ 25,650.00	\$ 2,717,874.00
	UNIÓN 3"	UND	\$ 29,900.00	\$ 3,498,300.00
	UNIÓN 4"	UND	\$ 33,900.00	\$ 1,186,500.00
	UNIÓN 5"	UND	\$ 36,900.00	\$ 5,461,200.00
	TEE	UND	\$ 1,650.00	\$ 343,200.00
	CODO 90 GRADOS	UND	\$ 1,150.00	\$ 358,800.00
UNIÓN 1/2"	UND	\$ 400.00	\$ 62,000.00	

B	<b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA</b>	UNIÓN 3/4"	UND	\$ 750.00	\$ 102,750.00	
		LLAVE DE PASO	UND	\$ 24,900.00	\$ 298,800.00	
		TUBERÍA PVC 3/4"	ML	\$ 5,483.00	\$ 2,264,369.34	
		TUBERÍA PVC 1/2"	ML	\$ 3,816.00	\$ 1,784,476.08	
		TUBERÍA PVC 1"	ML	\$ 5,316.00	\$ 1,731,952.80	
		UNIÓN 1"	UND	\$ 1,150.00	\$ 124,200.00	
	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>	SALIDAS DE LUZ	UND	\$ 19,900.00	\$ 3,343,200.00	
		INTERRUPTOR DOBLE	UND	\$ 4,900.00	\$ 372,400.00	
		INTERRUPTOR SENCILLO	UND	\$ 4,700.00	\$ 300,800.00	
		INTERRUPTOR CONMUTABLE	UND	\$ 4,900.00	\$ 58,800.00	
		CAJAS DE REPARTICIÓN	UND	\$ 2,500.00	\$ 902,500.00	
		CAJAS DE TOMA	UND	\$ 1,400.00	\$ 117,600.00	
		TOMACORRIENTE	UND	\$ 4,100.00	\$ 377,200.00	
		CURVAS	UND	\$ 23,200.00	\$ 7,934,400.00	
		TUBERIA 1/2" SEMIPESADA	ML	\$ 9,900.00	\$ 3,421,044.00	
		TUBERÍA 1/2" PESADA	ML	\$ 12,500.00	\$ 3,778,000.00	
		ALAMBRE # 12 BLANCO	ML	\$ 2,050.00	\$ 3,983,970.00	
		<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>	YEE	UND	\$ 16,900.00	\$ 4,360,200.00
			CODO 45 GRADOS	UND	\$ 16,900.00	\$ 1,216,800.00
			SOSCO	UND	\$ 14,900.00	\$ 2,622,400.00
TRAMPA OLORES	UND		\$ 11,900.00	\$ 2,094,400.00		
CIFÓN	UND		\$ 21,990.00	\$ 3,870,240.00		
TUBERIA 3"	ML		\$ 15,173.00	\$ 8,292,954.88		

C

	TUBERÍA 5"	ML	\$ 45,816.00	\$ 5,747,617.20
	TUBERÍA 4"	ML	\$ 25,650.00	\$ 4,609,305.00
	UNIÓN 3"	UND	\$ 29,900.00	\$ 5,441,800.00
	UNIÓN 4"	UND	\$ 33,900.00	\$ 2,000,100.00
	UNIÓN 5"	UND	\$ 36,900.00	\$ 1,512,900.00
<b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA</b>	TEE	UND	\$ 1,650.00	\$ 316,800.00
	CODO 90 GRADOS	UND	\$ 1,150.00	\$ 292,100.00
	UNIÓN 1/2"	UND	\$ 400.00	\$ 29,200.00
	UNIÓN 3/4"	UND	\$ 750.00	\$ 108,000.00
	LLAVE DE PASO	UND	\$ 24,900.00	\$ 1,045,800.00
	TUBERÍA PVC 3/4"	ML	\$ 5,483.00	\$ 2,373,590.70
	TUBERÍA PVC 1/2"	ML	\$ 3,816.00	\$ 845,091.36
	TUBERÍA PVC 1"	ML	\$ 5,316.00	\$ 715,799.40
	UNIÓN 1"	UND	\$ 1,150.00	\$ 50,600.00
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>	SALIDAS DE LUZ	UND	\$ 19,900.00	\$ 3,323,300.00
	INTERRUPTOR DOBLE	UND	\$ 4,900.00	\$ 166,600.00
	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	\$ 4,700.00	\$ 98,700.00
	INTERRUPTOR CONMUTABLE	UND	\$ 4,900.00	\$ 83,300.00
	CAJAS DE REPARTICIÓN	UND	\$ 2,500.00	\$ 607,500.00
	CAJAS DE TOMA	UND	\$ 1,400.00	\$ 203,000.00
	TOMACORRIENTE	UND	\$ 4,100.00	\$ 594,500.00
	CURVAS	UND	\$ 23,200.00	\$ 9,813,600.00
	TUBERIA 1/2" SEMIPESADA	ML	\$ 9,900.00	\$ 2,814,768.00
	TUBERÍA 1/2" PESADA	ML	\$ 12,500.00	\$ 3,625,875.00

		ALAMBRE # 12 BLANCO	ML	\$ 2,050.00	\$ 2,366,786.50	
						\$ 213,488,355.82

ACABADOS						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
A	ACABADO MUROS	ESTUCO	M2	\$ 1,365.00	\$ 11,582,789.40	
		PINTURA BLANCA	M2	\$ 3,498.00	\$ 29,682,488.88	
		AISLANTE ACÚSTICO	M2	\$ 156,700.00	\$ 183,113,352.00	
		BALDOSA .03*0,6	M2	\$ 34,900.00	\$ 29,757,834.00	
	ACABADO PISOS	ALFOMBRA	M2	\$ 28,100.00	\$ 23,378,076.00	
		BALDOSA .03*0,6	M2	\$ 34,900.00	\$ 20,324,364.00	
		ENCAUCHADO INDUSTRIAL	M2	\$ 57,600.00	\$ 54,260,928.00	
		LADRILLO	M2	\$ 3,500.00	\$ 5,003,296.20	
	VENTANERÍA	ACABADO FINO	M2	\$ 23,600.00	\$ 14,823,632.00	
		VIDRIO 6 MM	M2	\$ 75,320.00	\$ 24,114,451.20	
	CARPINTERÍA	PERFILERÍA ALUMINIO	ML	\$ 65,600.00	\$ 17,433,856.00	
		PUERTAS ABATIBLES	UND	\$ 134,900.00	\$ 6,475,200.00	
B	ACABADO MUROS	ESTUCO	M2	\$ 1,365.00	\$ 4,232,346.30	
		PINTURA BLANCA	M2	\$ 3,498.00	\$ 10,845,968.76	
		BALDOSA .03*0,6	M2	\$ 34,900.00	\$ 29,757,834.00	
	ACABADO PISOS	BALDOSA .03*0,6	M2	\$ 34,900.00	\$ 20,324,364.00	
		ENCAUCHADO INDUSTRIAL	M2	\$ 57,600.00	\$ 25,057,728.00	
		LADRILLO	M2	\$ 3,500.00	\$ 6,177,605.00	
	ACABADO FINO	M2	\$ 23,600.00	\$ 10,081,212.00		

	<b>VENTANERÍA</b>	VIDRIO 6 MM	M2	\$ 75,320.00	\$ 59,135,991.60
		PERFILERÍA ALUMINIO	ML	\$ 65,600.00	\$ 42,804,000.00
	<b>CARPINTERÍA</b>	PUERTAS ABATIBLES	UND	\$ 134,900.00	\$ 8,498,700.00
<b>C</b>	<b>ACABADO MUROS</b>	ESTUCO	M2	\$ 1,365.00	\$ 4,648,398.30
		PINTURA BLANCA	M2	\$ 3,498.00	\$ 11,912,159.16
		BALDOSA .03*0,6	M2	\$ 34,900.00	\$ 29,757,834.00
		BALDOSA .03*0,6	M2	\$ 34,900.00	\$ 20,324,364.00
		ENCAUCHADO INDUSTRIAL	M2	\$ 57,600.00	\$ 41,874,048.00
		LADRILLO	M2	\$ 3,500.00	\$ 645,960.00
		ACABADO FINO	M2	\$ 23,600.00	\$ 2,702,908.00
	<b>VENTANERÍA</b>	VIDRIO 6 MM	M2	\$ 75,320.00	\$ 28,477,738.80
		PERFILERÍA ALUMINIO	ML	\$ 65,600.00	\$ 20,664,000.00
	<b>CARPINTERÍA</b>	PUERTAS ABATIBLES	UND	\$ 134,900.00	\$ 4,181,900.00
					<b>\$ 802,055,327.60</b>



PRELIMINARES						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
A	REPLANTEO CIMENTACIÓN	HILO	ML	\$ 188.00	\$ 42,484.24	\$ 1,112,794.24
		CABALLETES	UND	\$ 8,000.00	\$ 256,000.00	
		MOJONES ACERO 3/4	UND	\$ 11,633.00	\$ 814,310.00	

CIMENTACIÓN						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
A	SOLADO DE LIMPIEZA ZAPATAS	CONCRETO POBRE	M3	\$ 72,000.00	\$ 8,767,440.00	\$ 259,525,303.28
	ARMADO DE ACERO ZAPATAS	ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 199,044.00	
		ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 468,504.00	
		DISTANCIADORES	UND	\$ 540.00	\$ 676,080.00	
	FUNDIDO DE CONCRETO ZAPATAS	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 1,814,159.41	
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 22,153.82	
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 330,480.00	
	SOLADO DE LIMPIEZA VGC	CONCRETO POBRE	M3	\$ 72,000.00	\$ 27,993,600.00	
	ARMADO ACERO VGC	ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 14,272,800.00	
		ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 26,232.85	
		ESTRIBOS #4	UND	\$ 14,732.00	\$ 200,473,056.00	
	FUNDIDO CONCRETO VGC	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 2,720,822.45	
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 105,428.24	
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 1,655,502.50	

ESTRUCTURA						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
A	ARMADO ACERO COLUMNAS	ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 11,400.00	\$ 66,462.00	
		ESTRIBOS #4	UND	\$ 72,000.00	\$ 3,480,019.20	
		ALAMBRE #18	KG	\$ 85,000.00	\$ 2,973,300.00	
	FUNDIDO CONCRETO COLUMNAS	ARENA	M3	\$ 1,205.00	\$ 702,756.00	
		CEMENTO	KG	\$ 14,732.00	\$ 49.23	
		GRAVA	M3	\$ 83,333.00	\$ 89,499,642.00	
	INSTALACIÓN MURO ESTRUCTURAL	ACERO DE REFUERZO #6	ML	\$ 11,400.00	\$ 372,210.00	
		NUCLEO EPS	M2	\$ 39,995.00	\$ 816,377,940.00	
		MALLA ELECTROSOLDAD A 4MM	M2	\$ 9,850.00	\$ 482,453.00	
	FUNDIDA CONCRETO 3000PSI MURO ESTRUCTURAL	ARENA	M3	\$ 1,205.00	\$ 326,155.13	
		CEMENTO	KG	\$ 14,732.00	\$ 2,492,177,083.20	
		GRAVA	M3	\$ 83,333.00	\$ 33,833,384.67	
	ARMADO ACERO VIGAS DE ENTREPISO	ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 11,400.00	\$ 3,448,109.55	
		ALAMBRE #18	KG	\$ 85,000.00	\$ 25,709,588.75	
		ESTRIBOS #4	UND	\$ 72,000.00	\$ 7,524,000.00	
	FUNDIDO CONCRETO VIGAS ENTREPISO	ARENA	M3	\$ 1,205.00	\$ 3,069,135.00	
		CEMENTO	KG	\$ 14,732.00	\$ 187,612,020.00	
		GRAVA	M3	\$ 83,333.00	\$ 14,115,011.87	
	INSTALACIÓN PLACA COLABORANTE	PLACA COLABORANTE METAL DECK	M2	\$ 15,173.00	\$ 1,606,259,488.66	
	FUNDIDO MORTERO DE NIVEL	CEMENTO	KG	\$ 14,732.00	\$ 3,742,977.36	
		ARENA	M3	\$ 1,205.00	\$ 275,506.38	
GRAVA		M3	\$ 83,333.00	\$ 1,905,292.38		
					<b>\$ 5,293,952,584.38</b>	

MUROS DIVISORIOS						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
A	INSTALACIÓN ESTRUCTURA DRYWALL	RIEL SUPERIOR	ML	\$ 4,540.00	\$ 363,302,604.00	
		RIEL INFERIOR	ML	\$ 4,540.00	\$ 871,926.25	
		PARALES	ML	\$ 4,540.00	\$ 932,858.77	
		LÁMINA DRYWALL	M2	\$ 10,703.00	\$ 4,166,570.87	
		FIBRA AISLANTE	M3	\$ 361,724.00	\$ 122,777,228.22	
					\$ 492,051,188.11	

INSTALACIONES						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
	INSTALACIÓN SANITARIA	YEE	UND	\$ 16,900.00	\$ 2,916,930.20	
		CODO 45 GRADOS	UND	\$ 16,900.00	\$ 365,530.10	
		SOSCO	UND	\$ 14,900.00	\$ 1,341,000.00	
		TRAMPA OLORES	UND	\$ 11,900.00	\$ 1,820,700.00	
		CIFÓN	UND	\$ 21,990.00	\$ 1,187,460.00	
		TUBERÍA 3"	ML	\$ 15,173.00	\$ 5,722,648.68	
		TUBERÍA 5"	ML	\$ 45,816.00	\$ 26,390,016.00	
		TUBERÍA 4"	ML	\$ 25,650.00	\$ 73,872,000.00	
		UNIÓN 3"	UND	\$ 29,900.00	\$ 775,008.00	
		UNIÓN 4"	UND	\$ 33,900.00	\$ 218,695.68	
	UNIÓN 5"	UND	\$ 36,900.00	\$ 148,780,800.00		
	INSTALACIÓN HIDRÁULICA	TEE	UND	\$ 1,650.00	\$ 1,531,728.00	
		CODO 90 GRADOS	UND	\$ 1,150.00	\$ 1,074,330.00	
		UNIÓN 1/2"	UND	\$ 400.00	\$ 747,360.00	
		UNIÓN 3/4"	UND	\$ 750.00	\$ 117,709.20	
		LLAVE DE PASO	UND	\$ 24,900.00	\$ 2,442,465,900.00	

A	INSTALACION HIDRAULICA	TUBERÍA PVC 3/4"	ML	\$ 5,483.00	\$ 1,290,799.09	
		TUBERÍA PVC 1/2"	ML	\$ 3,816.00	\$ 26,138,989.44	
		TUBERÍA PVC 1"	ML	\$ 5,316.00	\$ 728,238.84	
		UNIÓN 1"	UND	\$ 1,150.00	\$ 9,846,300.00	
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	SALIDAS DE LUZ	UND	\$ 19,900.00	\$ 5,665,459,852.50	
		INTERRUPTOR DOBLE	UND	\$ 4,900.00	\$ 3,348,030.55	
		INTERRUPTOR SENCILLO	UND	\$ 4,700.00	\$ 29,336,836.00	
		INTERRUPTOR CONMUTABLE	UND	\$ 4,900.00	\$ 1,070,482,420.00	
		CAJAS DE REPARTICIÓN	UND	\$ 2,500.00	\$ 873,863.20	
		CAJAS DE TOMA	UND	\$ 1,400.00	\$ 734,045.09	
		TOMACORRIENTE	UND	\$ 4,100.00	\$ 5,313,600.00	
		CURVAS	UND	\$ 23,200.00	\$ 601,344.00	
		TUBERIA 1/2" SEMIPESADA	ML	\$ 9,900.00	\$ 64,152,000.00	
		TUBERÍA 1/2" PESADA	ML	\$ 12,500.00	\$ 181,440.00	
		ALAMBRE # 12 BLANCO	ML	\$ 2,050.00	\$ 18,597,600.00	\$ 9,606,413,174.56

ACABADOS						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
		ESTUCO	M2	\$ 1,365.00	\$ 466,895,520.00	
		PINTURA BLANCA	M2	\$ 3,498.00	\$ 2,871,561.37	

A	ACABADO MUROS	AISLANTE ACÚSTICO	M2	\$ 156,700.00	\$ 1,341,308,124.00	
		BALDOSA .03*0,6	M2	\$ 34,900.00	\$ 5,974,531.00	
	ACABADO PISOS	ALFOMBRA	M2	\$ 28,100.00	\$ 285,636,500.00	
		BALDOSA .03*0,6	M2	\$ 34,900.00	\$ 19,865,826.16	
		ENCAUCHADO INDUSTRIAL	M2	\$ 57,600.00	\$ 20,491,969,680.00	
		LADRILLO	M2	\$ 3,500.00	\$ 2,988,412.25	
		ACABADO FINO	M2	\$ 23,600.00	\$ 236,863,996.00	
	VENTANERÍA	VIDRIO 6 MM	M2	\$ 75,320.00	\$ 42,333,618.05	
		PERFILERÍA ALUMINIO	ML	\$ 65,600.00	\$ 23,044,056,560.00	
	CARPINTERÍA	PUERTAS ABATIBLES	UND	\$ 134,900.00	\$ 113,730,849.88	\$ 46,054,495,178.70

<b>TOTAL SECCION A</b>
\$ 61,707,550,223.27

PRELIMINARES						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
B	REPLANTEO CIMENTACIÓN	HILO	ML	\$ 188.00	\$ 6,016.00	
		CABALLETES	UND	\$ 8,000.00	\$ 560,000.00	
		MOJONES ACERO 3/4	UND	\$ 11,633.00	\$ 1,751,173.66	\$ 2,317,189.66

CIMENTACIÓN						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
B	SOLADO DE LIMPIEZA ZAPATAS 1	CONCRETO POBRE	M3	\$ 72,000.00	\$ 419,760.00	
	SOLADO DE LIMPIEZA ZAPATAS 2	CONCRETO POBRE	M3	\$ 72,000.00	\$ 3,480,019.20	
	ARMADO ACEROS ZAPATA 1	ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 398,772.00	
		ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 702,756.00	
	ARMADO ACEROS ZAPATA 2	ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 561,222.00	
		ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 1,294,170.00	
	FUNDIDO CONCRETO ZAPATA 1	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 2,720,822.45	
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 11,630,757.60	
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 4,163,300.00	
	FUNDIDO CONCRETO ZAPATA 2	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 22,555,589.78	
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 96,391,698.48	
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 34,510,190.40	
	SOLADO DE LIMPIEZA VGC	CONCRETO POBRE	M3	\$ 72,000.00	\$ 21,777,534.00	
	ARMADO DE ACEROS VGC	ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 1,191,300.00	
		ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 3,069,135.00	
ESTRIBOS #4		UND	\$ 14,732.00	\$ 187,612,020.00		
FUNDIDO	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 14,115,011.87		

	FUNDIDO	CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 60,320,744.52	
	CONCRETO VGC	GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 21,596,054.55	\$ 488,510,857.85

ESTRUCTURA						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
B	ARMADO ACERO COLUMNAS	ACERO DE REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 1,561,680.00	
		ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 295,488.00	
		ESTRIBOS #4	UND	\$ 14,732.00	\$ 95,463,360.00	
	FUNDIDA CONCRETO 3000PSI	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 1,209,595.16	
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 5,169,225.60	
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 1,850,688.00	
	INSTALACIÓN MURO ESTRUCTURAL	ACERO DE REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 1,308,461.30	
		NUCLEO EPS	M2	\$ 39,995.00	\$ 390,863,136.00	
		MALLA ELECTROSOLDADA 4MM	M2	\$ 9,850.00	\$ 192,524,160.00	
	FUNDIDA CONCRETO 3000 PSI MURO	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 45,606,217.57	
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 194,898,950.40	
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 69,777,792.00	
	ARMADO ACERO VIGAS DE ENTREPISO	ACERO DE REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 10,314,462.60	
		ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 1,951,566.00	
		ESTRIBOS #4	UND	\$ 14,732.00	\$ 149,750,780.00	
	FUNDIDA CONCRETO VIGAS DE	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 47,434,925.26	
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 202,713,963.95	
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 72,575,725.95	
	INSTALACIÓN PLACA COLABORANTE	PLACA COLABORANTE METAL DECK	M2	\$ 186,052.00	\$ 1,867,331,363.72	
	FUNDIDO	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 46,837,325.98	

	MORTERO DE NIVEL	CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 200,160,113.23	
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 71,661,395.40	\$ 3,671,260,376.13

MUROS DIVISORIOS						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
B	INSTALACIÓN ESTRUCTURA DRYWALL	RIEL SUPERIOR	ML	\$ 4,540.00	\$ 4,692,271.60	
		RIEL INFERIOR	ML	\$ 4,540.00	\$ 4,692,271.60	
		PARALES	ML	\$ 4,540.00	\$ 23,461,358.00	
		LÁMINA DRYWALL	M2	\$ 10,703.00	\$ 33,185,935.86	
		FIBRA AISLANTE	M3	\$ 361,724.00	\$ 134,588,240.27	\$ 200,620,077.33

INSTALACIONES						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
	INSTALACIÓN SANITARIA	YEE	UND	\$ 16,900.00	\$ 48,672,000.00	
		CODO 45 GRADOS	UND	\$ 16,900.00	\$ 438,048.00	
		SOSCO	UND	\$ 14,900.00	\$ 96,122.88	
		TRAMPA OLORES	UND	\$ 11,900.00	\$ 47,980,800.00	
		CIFÓN	UND	\$ 21,990.00	\$ 212,792.83	
		TUBERIA 3"	ML	\$ 15,173.00	\$ 14,085,399.36	
		TUBERÍA 5"	ML	\$ 45,816.00	\$ 42,801,307.20	
		TUBERÍA 4"	ML	\$ 25,650.00	\$ 47,924,460.00	
		UNIÓN 3"	UND	\$ 29,900.00	\$ 4,692,673.44	
		UNIÓN 4"	UND	\$ 33,900.00	\$ 3,325,284,900.00	
		UNIÓN 5"	UND	\$ 36,900.00	\$ 8,686,938.96	
	INSTALACIÓN	TEE	UND	\$ 1,650.00	\$ 226,033.50	
		CODO 90 GRADOS	UND	\$ 1,150.00	\$ 9,846,300.00	
		UNIÓN 1/2"	UND	\$ 400.00	\$ 182,205.74	
		UNIÓN 3/4"	UND	\$ 750.00	\$ 213,522,356.25	
		LLAVE DE PASO	UND	\$ 24,900.00	\$ 17,013,461.35	



B	HIDRÁULICA	TUBERÍA PVC 3/4"	ML	\$ 5,483.00	\$ 34,224,228.04	
		TUBERÍA PVC 1/2"	ML	\$ 3,816.00	\$ 833,665,492.80	
		TUBERÍA PVC 1"	ML	\$ 5,316.00	\$ 1,858,182.71	
		UNIÓN 1"	UND	\$ 1,150.00	\$ 602,965.61	
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ALIDAS DE LU	UND	\$ 19,900.00	\$ 25,790,400.00	
		INTERRUPTOR DOBLE	UND	\$ 4,900.00	\$ 127,008.00	
		INTERRUPTOR SENCILLO	UND	\$ 4,700.00	\$ 30,456,000.00	
		INTERRUPTOR CONMUTABLE	UND	\$ 4,900.00	\$ 71,124.48	
		CAJAS DE REPARTICIÓN	UND	\$ 2,500.00	\$ 22,680,000.00	
		CAJAS DE TOMA	UND	\$ 1,400.00	\$ 30,481.92	
		OMACORRIEN	UND	\$ 4,100.00	\$ 4,452,026.00	
		CURVAS	UND	\$ 23,200.00	\$ 226,728,960.00	
		TUBERIA 1/2" SEMIPESADA	ML	\$ 9,900.00	\$ 193,501,440.00	
		TUBERÍA 1/2" PESADA	ML	\$ 12,500.00	\$ 6,840,960.00	
ALAMBRE # 12 BLANCO	ML	\$ 2,050.00	\$ 701,198,400.00	\$ 5,863,893,469.07		

ACABADOS						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
	ACABADO MUROS	ESTUCO	M2	\$ 1,365.00	\$ 4,232,346.30	
		PINTURA BLANCA	M2	\$ 3,498.00	\$ 10,845,968.76	

B		BALDOSA .03*0,6	M2	\$ 34,900.00	\$ 29,757,834.00	
	ACABADO PISOS	BALDOSA .03*0,6	M2	\$ 34,900.00	\$ 20,324,364.00	
		ENCAUCHAD O INDUSTRIAL	M2	\$ 57,600.00	\$ 25,057,728.00	
		LADRILLO	M2	\$ 3,500.00	\$ 6,177,605.00	
		ACABADO FINO	M2	\$ 23,600.00	\$ 10,081,212.00	
	VENTANERÍA	VIDRIO 6 MM	M2	\$ 75,320.00	\$ 59,135,991.60	
		PERFILERÍA ALUMINIO	ML	\$ 65,600.00	\$ 42,804,000.00	
	CARPINTERÍA	PUERTAS ABATIBLES	UND	\$ 134,900.00	\$ 8,498,700.00	\$ 216,915,749.66

**TOTAL SECCION B**  
\$ 10,443,517,719.69

PRELIMINARES						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
C	REPLANTEO CIMENTACIÓN	HILO	ML	\$ 188.00	\$ 13,160.00	
		CABALLETES	UND	\$ 8,000.00	\$ 1,204,280.00	
		MOJONES ACERO 3/4	UND	\$ 11,633.00	\$ 3,051,801.22	\$ 4,269,241.22

CIMENTACIÓN						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
C	SOLADO DE LIMPIEZA ZAPATAS	CONCRETO POBRE	M3	\$ 72,000.00	\$ 1,646,179.20	
		ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 260,604.00	
	ARMADO DE ACERO ZAPATAS	ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 612,236.40	
		FUNDIDO DE CONCRETO ZAPATAS	ARENA	M3	\$ 83,333.00	
	CEMENTO		KG	\$ 569.80	\$ 45,596,877.48	
	GRAVA		M3	\$ 85,000.00	\$ 16,324,610.40	
	ARMADO ACEROS VGC	ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 4,437,906.00	
		ESTRIBOS #4	UND	\$ 14,732.00	\$ 127,446,532.00	
		ACERO REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 2,084,650.00	
	FUNDIDO CONCRETO VGC	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 9,588,818.31	
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 40,977,978.97	
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 14,670,950.70	
	SOLADO DE LIMPIEZA VGC	CONCRETO POBRE	M3	\$ 72,000.00	\$ 1,557,288.00	

ESTRUCTURA						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
	INSTALACIÓN	ACERO DE REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 2,460,766.65	

C	INSTALACION MURO ESTRUCTURAL	NUCLEO EPS	M2	\$ 39,995.00	\$ 91,884,513.00	
		MALLA ELECTROSOLDADA 4MM	M2	\$ 9,850.00	\$ 45,258,780.00	
	FUNDIDA CONCRETO 3000 PSI	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 10,721,157.12	
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 45,817,048.20	
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 16,403,436.00	
	ARMADO ACERO VIGAS DE ENTREPISO	ACERO DE REFUERZO #6	ML	\$ 1,205.00	\$ 19,198,276.90	
		ALAMBRE #18	KG	\$ 11,400.00	\$ 3,632,496.00	
		ESTRIBOS #4	UND	\$ 14,732.00	\$ 293,387,780.00	
	FUNDIDO CONCRETO VIGAS	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 88,291,031.83	
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 377,313,233.80	
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 135,085,819.05	
	INSTALACION PLACA COLABORANTE	PLACA COLABORANTE METAL DECK	M2	\$ 186,052.00	\$ 1,436,496,328.88	
	FUNDIDA DE MORTERO DE NIVEL	ARENA	M3	\$ 83,333.00	\$ 36,030,909.21	
		CEMENTO	KG	\$ 569.80	\$ 153,978,706.42	
		GRAVA	M3	\$ 85,000.00	\$ 55,127,511.60	\$ 2,811,087,794.66

MUROS DIVISORIOS						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
C	INSTALACION ESTRUCTURA DRYWALL	RIEL SUPERIOR	ML	\$ 4,540.00	\$ 5,153,535.60	
		RIEL INFERIOR	ML	\$ 4,540.00	\$ 5,153,535.60	
		PARALES	ML	\$ 4,540.00	\$ 25,767,678.00	
		LÁMINA DRYWALL	M2	\$ 10,703.00	\$ 60,747,017.10	
		FIBRA AISLANTE	M3	\$ 361,724.00	\$ 246,364,428.82	\$ 343,186,195.12

INSTALACIONES						
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR	VALOR PARCIAL	TOTAL

ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
C	INSTALACIÓN SANITARIA	YEE	UND	\$ 16,900.00	\$ 4,360,200.00	
		CODO 45 GRADOS	UND	\$ 16,900.00	\$ 1,216,800.00	
		SOSCO	UND	\$ 14,900.00	\$ 2,622,400.00	
		TRAMPA OLORES	UND	\$ 11,900.00	\$ 2,094,400.00	
		CIFÓN	UND	\$ 21,990.00	\$ 3,870,240.00	
		TUBERIA 3"	ML	\$ 15,173.00	\$ 8,292,954.88	
		TUBERÍA 5"	ML	\$ 45,816.00	\$ 5,747,617.20	
		TUBERÍA 4"	ML	\$ 25,650.00	\$ 4,609,305.00	
		UNIÓN 3"	UND	\$ 29,900.00	\$ 5,441,800.00	
		UNIÓN 4"	UND	\$ 33,900.00	\$ 2,000,100.00	
		UNIÓN 5"	UND	\$ 36,900.00	\$ 1,512,900.00	
	INSTALACIÓN HIDRÁULICA	TEE	UND	\$ 1,650.00	\$ 316,800.00	
		CODO 90 GRADOS	UND	\$ 1,150.00	\$ 292,100.00	
		UNIÓN 1/2"	UND	\$ 400.00	\$ 29,200.00	
		UNIÓN 3/4"	UND	\$ 750.00	\$ 108,000.00	
		LLAVE DE PASO	UND	\$ 24,900.00	\$ 1,045,800.00	
		TUBERÍA PVC 3/4"	ML	\$ 5,483.00	\$ 2,373,590.70	
		TUBERÍA PVC 1/2"	ML	\$ 3,816.00	\$ 845,091.36	
		TUBERÍA PVC 1"	ML	\$ 5,316.00	\$ 715,799.40	
	UNIÓN 1"	UND	\$ 1,150.00	\$ 50,600.00		
	ALIDAS DE LU	UND	\$ 19,900.00	\$ 3,323,300.00		
	INTERRUPTOR DOBLE	UND	\$ 4,900.00	\$ 166,600.00		
	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	\$ 4,700.00	\$ 98,700.00		
	INTERRUPTOR CONMUTABLE	UND	\$ 4,900.00	\$ 83,300.00		

INSTALACIÓN ELÉCTRICA	CAJAS DE REPARTICIÓN	UND	\$ 2,500.00	\$ 607,500.00	
	CAJAS DE TOMA	UND	\$ 1,400.00	\$ 203,000.00	
	DOMACORRIENTES	UND	\$ 4,100.00	\$ 594,500.00	
	CURVAS	UND	\$ 23,200.00	\$ 9,813,600.00	
	TUBERIA 1/2" SEMIPESADA	ML	\$ 9,900.00	\$ 2,814,768.00	
	TUBERÍA 1/2" PESADA	ML	\$ 12,500.00	\$ 3,625,875.00	
	ALAMBRE # 12 BLANCO	ML	\$ 2,050.00	\$ 2,366,786.50	\$ 71,243,628.04

ACABADOS							
ZONA	ACTIVIDAD	MATERIALES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL	
C	ACABADO MUROS	ESTUCO	M2	\$ 1,365.00	\$ 4,648,398.30		
		PINTURA BLANCA	M2	\$ 3,498.00	\$ 11,912,159.16		
		BALDOSA .03*0,6	M2	\$ 34,900.00	\$ 29,757,834.00		
			BALDOSA .03*0,6	M2	\$ 34,900.00	\$ 20,324,364.00	
			ENCAUCHADO INDUSTRIAL	M2	\$ 57,600.00	\$ 41,874,048.00	
			LADRILLO	M2	\$ 3,500.00	\$ 645,960.00	
			ACABADO FINO	M2	\$ 23,600.00	\$ 2,702,908.00	
	VENTANERÍA		VIDRIO 6 MM	M2	\$ 75,320.00	\$ 28,477,738.80	
			PERFILERÍA ALUMINIO	ML	\$ 65,600.00	\$ 20,664,000.00	
	CARPINTERÍA		PUERTAS ABATIBLES	UND	\$ 134,900.00	\$ 4,181,900.00	\$ 165,189,310.26

TOTAL SECCION C

TOTAL SECCION C

\$ 3,670,850,438.07

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3		<b>PRESUPUESTO FINAL</b>						
4								
5		<b>CAPÍTULO</b>						<b>SUB TOTAL</b>
6								
7		<b>PRELIMINARES</b>						
8								\$ 4,818,866.68
9		<b>CIMENTACIÓN</b>						
10								\$ 955,878,908.12
11		<b>ESTRUCTURA</b>						
12								8426697703
13		<b>MUROS DIVISORIOS</b>						
14								\$ 726,819,697.42
15		<b>INSTALACIONES</b>						
16								\$ 213,488,355.82
17		<b>ACABADOS</b>						
18								\$ 802,055,327.60
19		<b>TOTAL</b>						<b>11129758859</b>
20								