Plazas de Conexión y Facultades.

5- Edificio de Bienestar y Ciencias administrativas.

N

3- Edificio de Lenguas y Consultorias.

6- Edificio de Arquitectura e Ingenieria.

7- Edificio de Ciencias humanas y de la salud.

- Apropiación de zonas verdes.
- Conexión peatonal.
- Conexión visual con los ejes del campus.
- Uso de materiales sostenibles.
- Permeabilidad en las plazas centrales.

Zona de Transiciòn.

- Consolidación de las reservas naturales.
- Conexión con los edificios exitentes de vivienda.
- Uso se del suelo mixto en vivienda y comercio.
- Caracterización de espacio público.
- Conexión ala red principal de transporte.

CAPITULO III

Diseño de la Fase Central.

A Conexión de volumenes.

B Concreto estampado 3000psi.

C Doble fachada en madera de pino

D Adoquín en arcilla hexagonal de concreto crudo.

E Bordillo prefabricado tipo Y color café.

F Baldosa termica- ceramica italia, mitación madera.

G Sendero modular en forma hexagonal.

H Baldosa exterior antideslizante 30 x 30cm.

I Pergola autosuficiente en madera.

PERGOLA AUTOSUFICIENTE.

- Panel Solar Transparente referencia
- Pergola con apariencia de madera de pino y estructura de panel solar transparente
- Malla Zaranda Nº 5 de 0,64mm
- Estructura conica portante de pergola y proteccion de cono interno recolector de agua
- Termoformado de polietileno de alta densidad
- Tubo acesco rectangular de 2mm

- Mando de luminarias control horario
- Plafon Led 840 lùmenes 12w luz blanca sylvania
- Router inalambrico N 450 mbps 3 antenas
- Tuberia de 3 " galvanizada
- Tuberia de 2 " pvc
- Tuberia de 5 " Imc
- Toma monofasica con puerto usb y tapa plastica
- Pernos
- Doble platina de aceguramiento en acero inoxidable de 5cm de espesor
- Poyo en concreto de 3000 psi

- ASCENSOR CON PANTALLAS LATERARES EN CONCRETO Y FRONTALES EN VIDRIO.
- VENTALAL CENTTRAL EN VIDRIO CRUDO LAMINADO.
- DOBLES FACHADAS TIPO PERSIANA EN MADERA.
- ESCALERA PRINCIPAL EN CONRETO.
- PLACA DE ENTREPIDO EN CONCRETO DE 20CM.