
HIJOS DE LA COCA, EL TABACO Y LA YUCA DULCE

EXPLOTACIÓN DEDL TERRITORIO



PROYECTOS PILOTOS
CONCEPTO Y COSMOVISIÓN



1 creación de los seres que se arrastran
2 creación de los seres pensantes
3 creación de los seres del agua
4 creación de los seres terrestres
5 creación de los arboles y las frutas
6 creación de las estrellas
7 eje articulador
8 transformación y ritmo
9 nodos


PROYECTOS PILOTOS
CONCEPTO FASES DE LA LUNA



1 luna menguante
2 luna cuarto creciente
3 luna convexa creciente
4 luna llena
5 gran serpiente
6 nodos
7 asimetria
8 repetición
9 transformación



Cubierta trenzada en tiras de hojas de palma de puy.




Vigas inclinadas de arriostre

Espacio de Mambeo
Escalera de tronco
Sector del sabedor/abuelo
Sector central para las danzas ceremoniales y actividades colectivas.
Área para visitantes





Puerta secundaria
Espacio de fogón
Espacio del pilon
Colgar Hamacas
Tronco para el baile de la Boa
Espacio del Maguaré
Puerta principal



PERSPECTIVAS DE ESPACIO PÚBLICO









CONCEPTO ARQUITECTÓNICO

MUJER (ORIGEN)




Mujer como en posición de dar a Luz

INSTRUMENTO MAGUARÉ




Instrumento musical y de comunicació de la comunidad Uitoto se consturidp cada 100 años, se realiza un canto por la mujer llamado: Zuyuco

PILARES Y VIGAS CON SUS NOMBRES ANCESTRALES




1. YADIKO (baile de boa)
2. YUA+ (baile de frutas)
3. Z+K+I (baile de guadua)
4. MENIZA+ (baile de charapa)

ESTRUCTURA EN FORMA DE LA MUJER ACOSTADA




A. Cabeza
B. Ojo que mira al horiente
C. Cara de la madre
D. Ojo de la madre que mira al oeste
E. Brazos
F. Costilla
G. Pierna
H. Vientre

ESPACIOS EN FORMA DE LA MUJER ACOSTADA




1. Cabeza
2. Brazos
3. Pecho
4. Costillas
5. Piernas
6. Vagina
7. Matriz (Centro del mundo)
8. Corazón




Área familiar
Espacio jefe maloca y familia
Fuego para Carne y cahuana
Fuego para tostar coca
Pilon, plato para la coca
Área sagrada de espacio ceremonial
Maguare
Área comunal

DETALLE CONSTRUCTIVO EN GUADUA


UNION PERPENDICULAR CON PERNO



ANCLAJE CON PLATINA



FORMA DE HABITAR EL TERRITORIO UITOTO



COSTOS Y PRESUPUESTO


Presupuesto de Kioscos Noviembre 2021

Mano de obra madera	$16,000,000
Mano de obra mamposteria	$8,000,000
Materiales mamposteria	$10,000,000
Materiales Madera	$37,335,000
Carpinteria adicional	$13,600,000
Tuberías tanques	$5,000,000
Instalación Eléctrica	$12,000,000
Transportes adicionales	$1,500,000
Gran total	$103,435,000

Despiece materiales madera	M2/Cantidad	Precio unitario	Total
Piso Deck WPC (sistema completo)	32	$250,000	$8,000,000
Piso final (Laminado)	50	$30,000	$1,500,000
Aislamiento Frescasa	150	$14,000	$2,100,000
Membranas Traspir	2	$700,000	$1,400,000
Tornillos HBS 570 y HBS6210			$700,000
Cintas (easyband)	20	$160,000	$3,200,000
Osb Lámina 9m	160	$47,000	$7,520,000
Madera Piso 14cm X 3.3cm	95	$45,000	$4,275,000
Madera Domo 9cm x 4cm	80	$38,000	$3,040,000
Shingles iko	40	$140,000	$5,600,000
Total materiales madera			$37,335,000

espiece Carpinteria adicional	Unidad	Precio por unidad	
Ventanas	20	$100,000	$2,000,000
Mueble cocina (por metro)	4	$800,000	$3,200,000
Baranda	12	$500,000	$6,000,000
Mueble baño	2	$600,000	$1,200,000
Puertas	4	$300,000	$1,200,000
Total Materiales madera			$13,600,000

PLANTA TIPOLOGÍA 1






ÁREA DE VIVERES Y JARDINES

1. COCINA..... 9.72 M2
2 COMEDOR.....6.72 M2
3. HABITACIÓN PRINCIPAL.....13.98 M2
4. HABITACIÓN AUXILIAR.....16.31M2
5. BAÑO SEPTICO.....4.86 M2
6. ÁREA SOCIAL.....36.72 M2
TOTAL.....88.31M2

PLANTA TIPOLOGÍA 2






ÁREA BOSQUE DE GALERÍA

1. COCINA..... 13.1M2
2 ALMACEN.....7,4 M2
3. HABITACIÓN PRINCIPAL.....21,4M2
4. HABITACIÓN AUXILIAR.....16.31M2
5. BAÑO SEPTICO.....4.86 M2
6. ÁREA SOCIAL.....40.72 M2
TOTAL.....88.31M2

PLANTA TIPOLOGÍA 3





ÁREA DE CHAGRA 2 HA

1. COCINA..... 9.72 M2
2 COMEDOR.....6.72 M2
3. HABITACIÓN PRINCIPAL.....13.98 M2
4. HABITACIÓN AUXILIAR.....16.31M2
5. BAÑO SEPTICO.....4.86 M2
6. ÁREA SOCIAL.....36.72 M2
TOTAL.....88.31M2

PERSPECTIVAS



