

ANEXO 9. PRESUPUESTO RED DE ALCANTARILLADO VEF

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.
1	OBRAS DE ALCANTARILLADO		
1,1	REPLANTEO GENERAL	ML	1738,70
1,2	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (Incluye cargue, retiro de sobrantes a una distancia menor a 10 km y derecho de botadero)	M3	2124,00
1,3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXPLANACION, CANALES, PRETAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	2124,00
1,6	TRITURADO GRUESO 3/4" (incluye suministro, instalacion, nivelacion)	M3	130,00
1,7	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1600,00
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6" PARA DOMICILIARIA , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	150,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	497,80
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	1073,10
1,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 20", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	135,10
1,12	PLACA DE FONDO POZO D=1,70 M E=0,25 M CONCRETO DE 3000 PSI CON REFUERZO	UND	34,00
1,13	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE Di=1,20 M E=0,25 M INCLUYE PAÑETE INTERNO E=1,5 CM Y CAÑUELA	ML	85,00
1,14	PLACA CUBIERTA D=1,70 M POZO DE INSPECCION (prefabricada, incluye suministro, instalacion y tapa en concreto)	UND	34,00
1,15	SILLA YEE 8" - 6" (incluye suministro, instalacion, kit completo)	UND	25,00
1,16	SILLA YEE 12" - 6" (incluye suministro, instalacion, kit completo)	UND	25,00
1,17	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (incluye materiales, mano de obra, marco metalico, tapa reforzada y cañuela)	UND	34,00
2	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
2,1	PERFORACION E INSTALACIÓN DE TUBERÍA POR SISTEMA PHD DE 8"	M3	280,00
	SUBTOTAL OBRAS CIVILES BERMA		
	TOTAL COSTO DIRECTO		
	ADMINISTRACION	26,0%	
	IMPREVISTOS	1,0%	